

Vaihtoehtojen kustannukset ja toteutettavuus	Kustannus	Kokonaiskesto	Liikennejärjestelyt	Johto- ja laitesiirot
Ve. Pylvässali	5 460 200,00 €	14 kk	3 krt	kl 350m 2 kaapeliverkoston katkoa
Ve. Tunneli	9 490 000,00 €	24 kk	2 krt	kl 300m 2 kaapeliverkoston katko
Erittely				
			Kustannukset	
Pylvässali				5 460 200,00 €
Liikennejärjestelyt (työnaikaiset)		3:krt		510 000,00 €
Maanrakennustyöt	10000:m3			1 669 200,00 €
Sillan betonirakenne	1320:m3			2 581 000,00 €
Johtosiirrot: 2 katkoa ja KL 350m		1:erä		700 000,00 €
Tunneli				9 490 000,00 €
Liikennejärjestelyt (työnaikaiset)		2:krt		340 000,00 €
Maanrakennustyöt	470000:m3			4 450 000,00 €
Kaukalon betonirakenne	2660:m3			4 050 000,00 €
Johtosiirrot: 2 katkoa ja KL 300m		1:erä		650 000,00 €